

## Comune di PALERMO

*Provincia PA*

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI

Tinteggiatura Locali annessi a R.P.L. e locali tecnici scantinato palazzina Direzione  
Esercizio Gomma

COMMITTENTE  
IMPRESA

AMAT Palermo S.p.A.

CONTRATTO  
N° Repertorio  
Registrato il  
presso  
al n.  
Mod.  
Volume  
Foglio


del

PROGETTISTA

Ing. Salvatore Di Rosa

IL TECNICO

Data



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 23.01.01.10 (M)	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento: - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori <b>Ponteggio per locali annessi al Reparto Rimessaggio (RPL)</b> <b>Ponteggio per locali scantinato Direzione Esercizio Gomma</b>	1,000	1,600	0,750	4,500	5,40		
		1,000	1,600	0,750	3,400	4,08		
	<b>Sommano (al m³)</b>					<b>9,48</b>	<b>14,90</b>	<b>141,25</b>
2 23.01.01.11 (M)	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10  - <b>Spostamenti locali annessi al reparto Rimessaggio</b> - <b>Spostamenti stimati per rimozione intonaci vasca di accumulo acqua (locali scantinato Direzione Esercizio Gomma)</b> - <b>Spostamenti stimati per locale vano vasca di accumulo acqua (locali scantinato Direzione Esercizio Gomma)</b> - <b>Spostamenti stimati per locale vano autoclave (locali scantinato Direzione Esercizio Gomma)</b>	8,000				8,00		
		14,000				14,00		
		12,000				12,00		
		3,000				3,00		
	<b>Sommano (cad.)</b>					<b>37,00</b>	<b>11,10</b>	<b>410,70</b>
3 21.01.11 (M)	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. <b>Locali annessi reparto Rimessaggio</b> <b>Interno Locale di ingresso</b> - <b>parete 1 (sino ad una altezza pari m.2)</b> - <b>parete 2 (sino ad una altezza pari a m.2)</b> <b>Parete esterna ingresso.</b> - <b>Per una superficie di altezza pari ad m 1.20 a partire dal filo terra.</b> ----- <b>Pareti perimetrali esterno vasca di accumulo acqua</b> - <b>lato lungo vasca</b> - <b>lato corto vasca</b>		3,500 2,000  6,100  2,000 2,000		2,000 2,000  1,200  3,300 3,300	7,00 4,00  7,32  56,10 21,45		
	<b>Sommano (al m²)</b>					<b>95,87</b>	<b>10,50</b>	<b>1.006,64</b>
4 21.02.19 (M)	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. <b>Locali annessi reparto Rimessaggio</b> <b>Locale di ingresso</b> - <b>parete 1 (da una altezza di m.2 sino a m.4.77)</b> - <b>parete 2 (da una altezza di m. sino a m.4.77)</b> - <b>parete 3</b> - <b>parete 4</b> <b>Spogliatoio 1: si stima una percentuale pari al 40% delle superfici interessate.</b> - <b>parete 1</b> - <b>parete 2</b> - <b>parete 3</b> - <b>parete 4</b> <b>Corridoio : si stima una percentuale pari al 40% delle superfici interessate.</b> - <b>parete 1</b> - <b>parete 2</b> - <b>parete 3</b> - <b>parete 4</b> - <b>parete 5</b> - <b>parete 6</b> <b>Spogliatoio 2 : si stima una percentuale pari al 40%</b>		3,500 2,000 3,500 2,000  0,400 0,400 0,400 0,400  0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400		2,770 2,770 4,770 4,770  4,770 4,770 4,700 2,400  4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 2,400	9,70 5,54 16,70 9,54  4,29 2,29 2,26 2,16  6,49 2,10 4,58 4,29 2,48 2,21		

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	<b>delle superfici interessate.</b> - parete 1 - parete 2 - parete 3 - parete 5 <b>Locale : si stima una percentuale pari al 40% delle superfici interessate.</b> - parete 1 - parete 2 - parete 3 - parete 4 <b>Parete esterna ingresso</b> <b>a detrarre la superficie inferiore sino ad una altezza pari a m. 1.2 (Np=-1)</b>	0,400 0,400 0,400 0,400  0,400 0,400 0,400 0,400 -1,000	1,100 1,100 2,200 2,200  3,600 3,400 3,600 3,400 6,100	          	4,770 4,770 4,770 2,400  4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 1,200	2,10 2,10 4,20 2,11  6,87 6,49 6,87 6,49 29,10 -7,32		
	<b>Sommano (al m²)</b>					<b>133,64</b>	<b>4,42</b>	<b>590,69</b>
<b>5</b> <b>21.02.19</b> (M)	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. <b>Locali scantinato direzione Esercizio Gomma</b> <b>- Vano vasca di accumulo</b> <b>Si stima il 35% della superficie totale delle pareti</b>  <b>Si stima il 5% della superficie del soffitto</b> <b>- Vano autoclave</b> <b>Si stima il 35% della superficie totale delle pareti</b>  <b>Si stima il 20% della superficie del soffitto</b> <b>- Locale scala</b> <b>Si stima il 30% della superficie totale delle pareti</b>	0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,050  0,350 0,350 0,350 0,350 0,200  0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	15,650 2,800 2,100 5,350 17,750 8,150 17,750  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000  5,400 7,700 3,300 1,750 6,700 3,850 6,700	      8,150        4,000        	4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100   4,100 4,100 4,100 4,100  4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 2,000	22,46 4,02 3,01 7,68 25,47 11,70 7,23  5,74 5,74 5,74 5,74 3,20  7,45 10,63 4,55 2,42 9,25 5,31 4,02		
	<b>Sommano (al m²)</b>					<b>151,36</b>	<b>4,42</b>	<b>669,01</b>
<b>6</b> <b>09.01.11</b> (M)	Fornitura e posa in opera di strato di finitura per esterni con tonachino silossanico idrorepellente, antimuffa come finitura idonea al completamento su intonaco isolante termico. Il tonachino a base di termopolimero-resina silossanica, avrà elevate capacità antimuffa ed antialga, buona traspirabilità, resistenza alla diffusione del vapore Sd = 0,14 (con grana da 0,6 a 1,0 mm). L'applicazione potrà avvenire su supporti asciutti, compatti e puliti, dopo adeguata omogeneizzazione con acqua nelle giuste dosi fino al raggiungimento della consistenza di applicazione necessaria. Dato in opera, a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni del produttore. <b>- Paretina esterna locale annessi reparto rimessaggio</b> <b>Superficie parete esterna sino ad m 1.2 dal filo terra (vedasi Voce N°3)</b>		6,100		1,200	7,32		
	<b>Sommano (al m²)</b>					<b>7,32</b>	<b>46,00</b>	<b>336,72</b>
<b>7</b> <b>09.01.06</b> (M)	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <b>Da effettuare sulle superfici di cui alla voce N° 5</b>	151,360				151,36		
	<b>Sommano (al m²)</b>					<b>151,36</b>	<b>13,90</b>	<b>2.103,90</b>
<b>8</b> <b>21.02.20</b> (M)	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo							

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
	impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. <b>Relativa ai locali annessi al reparto Rimessaggio di cui alla Voce N° 3</b>	18,320				18,32		
	<b>Sommano (al m²)</b>					<b>18,32</b>	<b>12,00</b>	<b>219,84</b>
<b>9</b> <b>11.01.04</b> (M)	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte <b>Quadrature relative alle Voci dei locali annessi al reparto Rimessaggio</b> <b>- N° 3</b> <b>Voce N° 4 - Locale di ingresso</b> <b>- parete 1</b> <b>- parete 2</b> <b>- parete 3</b> <b>- parete 4</b> <b>Spogliatoio 1</b> <b>- parete 1</b> <b>- parete 2</b> <b>- parete 3</b> <b>- parete 4</b> <b>Corridoio</b> <b>- parete 1</b> <b>- parete 2</b> <b>- parete 3</b> <b>- parete 4</b> <b>- parete 5</b> <b>- parete 6</b> <b>Spogliatoio 2</b> <b>- parete 1</b> <b>- parete 2</b> <b>- parete 3</b> <b>- parete 4</b> <b>Parete esterna ingresso</b> <b>a detrarre la superficie di cui alla Voce N° 3 (Np=-1)</b>	18,320				18,32		
			3,500		2,770	9,70		
			2,000		2,770	5,54		
			3,500		4,770	16,70		
			2,000		4,770	9,54		
			2,250		4,770	10,73		
			1,200		4,770	5,72		
			1,200		4,770	5,72		
			2,250		2,400	5,40		
			3,400		4,770	16,22		
			1,100		4,770	5,25		
			2,400		4,770	11,45		
			2,250		4,770	10,73		
			1,300		4,770	6,20		
			2,300		2,400	5,52		
			3,600		4,770	17,17		
			3,400		4,770	16,22		
			3,600		4,770	17,17		
			3,400		4,770	16,22		
		-1,000	6,100		1,200	-7,32		
	<b>Sommano (al m²)</b>					<b>202,20</b>	<b>5,14</b>	<b>1.039,31</b>
<b>10</b> <b>11.01.01</b> (M)	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte <b>- Vano vasca</b> <b>superfici pareti</b> <b>superficie soffitto</b> <b>- Locale autoclave</b> <b>superfici pareti</b> <b>superficie soffitto</b> <b>- Locale scala</b> <b>superfici pareti</b>	212,350				212,35		
			5,350	2,100		11,24		
			15,650	8,200		128,33		
		65,600				65,60		
			3,900	3,900		15,21		
		244,000				244,00		
	<b>Sommano (al m²)</b>					<b>676,73</b>	<b>5,48</b>	<b>3.708,48</b>
<b>11</b> <b>21.01.26</b> (M)	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m³ di materiale trasportato misurato sul mezzo <b>materiale relativo alla Voce N° 3</b> <b>mq 95.87 * 0,025 = mc 2,396</b> <b>Si stima un incremento di volume pari al 30%</b>	1,300			2,396	3,11		
	<b>Sommano (al m³)</b>					<b>3,11</b>	<b>24,70</b>	<b>76,82</b>

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
12 A P/Oneri_Conf_sfabr/01 (M)	Oneri di conferimento a discarica di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato - per ogni mc di materiale trasportato misurato sul mezzo.  vedi Voce N°11	3,110				3,11		
	Sommano (mc)					3,11	17,00	52,87
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							10.356,23
<b>QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE</b>								
	<b>Totale Lavorazioni</b>							<b>€ 10.135,99</b>
	<b>Totale Sicurezza Ordinaria</b>							€ 220,24
	<b>Totale Sicurezza Speciale</b>							€ 0,00
	<b>Totale Sicurezza</b>							<b>€ 220,24</b>
	<b>Totale progetto</b>							<b>€ 10.356,23</b>

Il Progettista